

3.6.2024

KRUUNUNPOLUN SANEERAUS VÄLILLÄ NYNÄSINRAITTI - NYNÄSINTIE

KOHTEEN TIEDOT

Suunnittelualue sijaitsee Isokylän alueella. Kruununpolku on omakotitaloalueen läpi johtava noin 300 metrin pituinen tonttikatu, jonka suunniteltu ajoradan leveys on 5,0 metriä.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 9...18 metriä.

KATUALUEELLE SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat pääosin katualueelle. Tonttien osalle voi kohdistua putki- ja kaapeliliitosten sekä tonttiliittymien kaivutöitä.

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti tonttiliittymän leveys on niin uusilla, kuin rakennetuilla saneeraukseen tulevilla kaduilla, maksimissaan 6,0 metriä.

Katu saneerataan rakennekerroksineen ja pintoineen ja kadulle rakennetaan erillinen hulevesiviemäröinti.

Kadun korkeusasema noudattaa nykyistä kadun pintaa. Kadun poikkileikkaus muutetaan reunatuelliseksi ja kadun reuna-alueet nurmetetaan.

VALAISTUS

Nykyisiin valaisinpylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet.

AJANKOHTA

Hankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavan elokuussa 2024. Katujen pintamateriaalit ja viimeistelytyöt tehdään vuonna 2025.

KADUNRAKENNUSTYÖN YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA TONTTIEN OMISTAJILLE / HALTIJOILLE

Tonttien osalle kohdistuvien kaivutöiden ennallistaminen pitää sisällään ns. normaalit maanrakennustyöt, ei esim. nurmikoiden, kukkapenkien, pensasaitojen yms. ennalleen saattamista.

Kohteen jäteveden, vesijohdon ja huleveden tonttijohdot uusitaan tapauskohtaisesti, näiden kustannukset kuuluvat tontin omistajan / haltijan vastuulle. Hinnastot löytyvät vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta Kokkolan Veden nettisivuilta ja hulevesiviemärin osalta Kokkolan kaupungin nettisivuilta.

Lisätietoja:

Infrasuunnittelija Antti Kortelainen
puh. 044 7809 338 ja s-posti
antti.kortelainen@kokkola.fi

tai

Infrasuunnittelija Tero Luukkala
puh. 044 7809 326 ja s-posti
tero.luukkala@kokkola.fi