

19.8.2024

## KATUSUUNNITELMAN KUVAUS

### KADUN NIMI:

Morsiussaarentie välillä Davidsberginraitti –  
Morsiussaarenkuja

### KOHTEEN TIEDOT

Suunnittelualue sijaitsee Morsiussaaren alueella. Suunniteltava osuus Morsiussaarentiestä on noin 220 metriä pitkä pientaloalueen asuntokatu. Kadun ajoradan leveys suunnitelman alkuosassa on 6 metriä ja korotetun jalankulun ja pyöräilyväylän leveys 3 metriä. Jalankulun ja pyöräilyn väylä päättyy Davidsberginraittiin ja ajorata kapenee 5,5 metriin.

Ennen Davidsberginraittia Morsiussaarentielle tulee yksipuolinen korotettu kavennus saareen päin mentäessä hidastamaan ajonopeuksia. Suunnittelualueelle asetetaan aluenopeusrajoitus 30 km/h.

Morsiussaarensillan jälkeen ajoradan leveys on 5,0 metriä. Sillan hyötyleveys on 5,5 metriä

Alueella on voimassa asemakaavat 272 108/2 ja 272 122/1.

### KATUALUEELLE SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

Morsiussaarentie peruskorjataan rakennekerroksineen ja pintoineen. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa katualueelle. Tonttien osalle kohdistuu tonttiliittymien kaivuutöitä. Katurakenteen paksuus ennen Morsiussaarensiltaa on 1,25 metriä ja sillan jälkeen 1,50 metriä.

Kadun päällysrakenteet mahtuvat katualueelle lukuun ottamatta kohtaa ennen sillalle tuloa, jolloin ojpainanne menee osittain kaupungin omistamalle puistoalueelle. Morsiussaarentie päällystetään asfaltilla. Kadun korkeusasema noudattaa pääpiirteissään nykyistä korkeutta. Katujen reuna-alueet nurmetetaan. Morsiussaaren silta uusitaan nykyiselle paikalleen.

Morsiussaaren menevä vesijohto ja paineviemäri myös uusitaan nykyiselle paikalleen.

### VALAISTUS

Valaisimet toteutetaan led-valaisimilla. Valaistussuunnittelusta vastaa Kokkolan Energia Oy.

### AJANKOHTA

Hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2025.

### KADUNRAKENNUSTYÖN YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA TONTTIEN OMISTAJILLE / HALTIJOILLE

Tonttien osalle kohdistuvien kaivutöiden ennallistaminen pitää sisällään ns. normaalit maanrakennustyöt, ei esim. nurmikoiden, kukkapenkien, pensasaitojen yms. ennalleen saattamista.

Kohteen jäteveden, vesijohdon ja huleveden tonttijohdot uusitaan tapauskohtaisesti, näiden kustannukset kuuluvat tontin omistajan / haltijan vastuulle. Hinnastot löytyvät vesijohdon ja jätevesiviemäriin osalta Kokkolan Veden nettisivuilta ja hulevesiviemäriin osalta Kokkolan kaupungin nettisivuilta.

19.8.2024

**Lisätietoja:**

**Kaupunkisuunnittelupäällikkö**

Päivi Cainberg  
puh. 044 7809 364 ja s-posti  
[paivi.cainberg@kokkola.fi](mailto:paivi.cainberg@kokkola.fi)

**Erityisasiantuntija**

Jouni Laitinen  
puh. 044 7809 360 ja s-posti  
[jouni.laitinen@kokkola.fi](mailto:jouni.laitinen@kokkola.fi)

**Työpäällikkö**

Mikko Takkula  
puh. 044 7809 154 ja s-posti  
[mikko.takkula@kokkola.fi](mailto:mikko.takkula@kokkola.fi)

Infrasuunnittelija Antti Kortelainen

puh. 044 7809 338 ja s-posti  
[antti.kortelainen@kokkola.fi](mailto:antti.kortelainen@kokkola.fi)